



SOPEL Sp. z o.o.

Lipniki, ul. Akacjowa 3
86-005 Białe Błota
NIP: 5543032455
REGON: 540772612
Tel.: + 48 609 495 973

Lipniki, dn. 16.09.2025r.

Urząd Gminy w Żukowie
Ul. Gdańska 48
83-330 Żukowo

Oferta cenowa na dostawę i montaż wiaty przystankowej, montowanej w Gminie Żukowo:

- długość wiaty w ścianie tylnej – ok. 4,0 mb,
- szerokość boku u podstawy – ok. 1,1 mb,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm,
- dach łukowy, pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV, podpory pod dachem z blachy płaskiej z wypalnymi laserowo ozdobnymi kołami,
- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty, wraz z oparciem i wspornikami pod ławką wykonanymi ze stali nierdzewnej, listwy drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo według palety barw RAL7040,
- herb gminy Żukowo.

Cena wiaty wraz z montażem i dostawą – 7.900,00 zł netto/1 szt. + 23% VAT= 9.717,00 zł brutto.

Poglądowe zdjęcie proponowanej wiaty przystankowej:



Wszystkie produkowane przez Naszą firmę wiaty przystankowe oraz rowerowe posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz oznakowanie znakiem CE co potwierdza, że dostarczone konstrukcje wiat spełniają wymogi w/w normy zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. obowiązującego od 01 lipca 2014 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.


Wiata montowana na gotowych stopach betonowych co eliminuje wcześniejsze wylewanie płyty betonowej.

Termin płatności – przelew 14 dni

Termin realizacji- do 45 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.

Ważność oferty- 20 dni.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Sławomir Sobczyk